

Łódź dn. 10.03.2025 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagajnik"
ul. H. Radlińskiej 3, 91-848 Łódź

zaprasza

do składania ofert na wykonanie n/w robót
remontowych w zasobach Spółdzielni w 2025 roku

**ROBOTY KOMINIARSKIE - montaż turbowentów pojedynczych na kanałach
betonowych zbiorczych w bloku nr 12, 27**

wg specyfikacji w załączeniu.

Oferta winna zawierać :

1.) Informacje o firmie oraz kserokopie dokumentów :

- zaświadczenie o działalności gospodarczej
- polisa ubezpieczeniowa OC

2.) Informacje cenowe :

- zestawienie kosztów dla każdego rodzaju prac
- czynniki cenotwórcze do celów kosztorysowania
- cenę ryczałtową za każdy budynek
- informacja o terminie udzielanej gwarancji oraz terminach płatności faktur

Brak kompletu dokumentów złożonych przez firmę może być przyczyną wykluczenia z "konkursu ofert".
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem " Oferta na roboty budowlane – montaż turbowentów w roku 2025.;"
należy składać w pokoju nr 3 w terminie do **30.03.2025 r.**

Szczegółowych informacji na temat zakresu rzeczowego wraz ze specyfikacją robót udziela Kierownik Działu Technicznego, tel : 42-656 - 45-97 , 533-353-942 , od poniedziałku do piątku w godz.7.³⁰ – 13.³⁰.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zarząd
SM "Zagajnik"

Pełnomocnik Zarządu
SM „Zagajnik” w Łodzi

Katarzyna Knychalska

Członek Zarządu
SM „Zagajnik” w Łodzi

Iwona Jędrorska

Łódź dn 10.03.2025r

SPECYFIKACJA

ROBOTY KOMINIARSKIE - montaż turbowentów pojedynczych na kanałach betonowych zbiorczych w bloku nr 12, 27

Zakres robót przy montażu turbowentów na kominach wentylacyjnych pojedynczych betonowych:


- 1.) wytypowanie właściwych kanałów , dokonanie niezbędnych pomiarów , montaż i zamocowanie turbowentów na dachu
- 2.) wykonanie lub dostosowanie turbowentów ze stali nierdzewnej dla potrzeb poszczególnych kominów .
- 3.) demontaż wyrzutni dachowej zbiorczej z komina
- 4.) montaż turbowentu przystosowanego do kanału zbiorczego o średnicy $\varnothing 400$
- 5.) transport zdemontowanej wyrzutni dachowej z dachu i jej utylizacja

blok nr 12 *Kanały zbiorcze betonowe łazienkowe i kuchenne . $\varnothing 400$ - 12 szt*

blok nr 27 *Kanały zbiorcze betonowe łazienkowe i kuchenne . $\varnothing 400$ - 12 szt*


Łącznie razem 24 szt.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO


mgr inż. Maciej Włodarczyk

Zarząd
SM "Zagajnik"

Pełnomocnik Zarządu
SM "Zagajnik" w Łodzi


Katarzyna Knychalska

Członek Zarządu
SM "Zagajnik" w Łodzi


Iwona Jeziorska